

Tanggal : Surabaya, 15 Juli 2024
Kepada Yth : PT. Indimatam Lines
Alamat : -
Email : -
Telephone : -
Faximile : -
Attn : -

Cc :

SHIP'S PARTICULAR			
L.O.A	:	46,50	Mtr
Breadth	:	11,00	Mtr
Depth	:	5,50	Mtr
draft	:	2,00	Mtr
GRT	:	672	Ton
NRT	:	0	Ton


SUBJECT	RINCIAN ANGGARAN BIAYA AWAL PEKERJAAN FLOATING REPAIR	KM. MSALEMBU
---------	---	--------------

Nomor Penawaran : 471/MKT/SHIPYARD/VII/2024
Jadwal Docking : Juli 2024
Type Docking : Dock Heeling
Waktu Docking : 0 Hari Estimasi
Waktu Floating : 32 Hari Estimasi

Nama Kapal : KM. MSALEMBU
Tipe Kapal : Cargo
Status Survey : Annual Survey
Klassifikasi : BKI
Nomor Proyek : D.114.23.C.i

Dengan hormat,
Kami haturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan kapal milik Bapak di galangan kami.
Adapun sesuai sesuai informasi Bapak dan repair list kapal tersebut, maka pada kesempatan ini kami sampaikan perincian biaya floating repair kapal yang dimaksud (terlampir) adalah sebagai berikut

NO.	RINCIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA	
			SATUAN	TOTAL
I	PELAYANAN UMUM DAN PENGEDOCKAN			
1	Laksanakan penundaan kapal dan pelayanan pandu :			
	a. Penundaan kapal P-P dari dermaga ke dock dan dari dock ke dermaga	2 kali	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
	b. Berikan pelayanan Pandu	2 kali	Rp 500.000	Rp 1.000.000
2	Sandar dan lepas kade di dermaga / kade galangan :			
	a. Assistensi sandar dan lepas kade	1 kali	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	b. Sandar di kade / dermaga galangan	32 hari	Rp 1.000.000	Rp 32.000.000
	Kapal datang, Tgl. : 07 September 2023			
	Kapal keluar, Tgl. : 09 Oktober 2023			
4	Berikan dukungan aliran listrik selama kapal diatas dock :			
	a. Supply aliran listrik 220V, 60 Hz, 3 Ph, 63 A	32 hari	Rp 1.150.000	Rp 36.800.000
	b. Lepas sambung kabel aliran listrik	2 kali	Rp 294.000	Rp 588.000
5	Berikan dukungan air tawar selama kapal docking :			
	a. Sediakan supply air tawar 5 ton/hari	40 ton	Rp 60.000	Rp 2.400.000
	b. Lepas sambung selang air tawar	2 kali	Rp 220.000	Rp 440.000
6	Berikan dukungan fasilitas pemadam kebakaran selama docking :			
	a. Sediakan tim pemadam kebakaran lengkap dengan peralatan selama 24 jam selama kapal berada di atas dock	32 hari	Rp 390.000	Rp 12.480.000
	b. Sambung lepas sistem selang	2 kali	Rp 220.000	Rp 440.000
7	Laksanakan dukungan akomodasi selama kapal dalam perbaikan di atas dock meliputi :			
	a. Fasilitas messing untuk ABK selama kapal docking (10 Orang)	32 hari	Rp 200.000	Rp 6.400.000
	b. Pelayanan pembuangan sampah selama kapal berada diatas dock	32 hari	Rp 150.000	Rp 4.800.000
8	Laksanakan pengurusan ke syahbandaran			
	a. Dilaksanakan pengurusan ke Syahbandaran clearance Out	1 Paket	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SUBTOTAL I :				Rp 113.848.000
II	KONSTRUKSI BADAN KAPAL			
9	Replating second deck buritan			
	- Plat uk. 1300 x 5000 x 6 mm= 1 buah	306,15 kg	Rp 37.000	Rp 11.327.550
	- Plat uk. 1800 x 5000 x 6 mm= 1 buah	423,9 kg	Rp 37.000	Rp 15.684.300
	- Plat uk. 1800 x 3000 x 6 mm= 1 buah	254,34 kg	Rp 37.000	Rp 9.410.580
	> Depan pintu akomodasi kanan			
	- Plat uk. 2000 x 750 x 6 mm= 1 buah	70,65 kg	Rp 37.000	Rp 2.614.050
	> Depan pintu akomodasi kiri			
	- Plat uk. 1500 x 1300 x 6 mm= 1 buah	91,845 kg	Rp 37.000	Rp 3.398.265
	- Siku uk. 500 x 50x50 x 5 mm= 1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000

NO.	RINCIAN PEKERJAAN						VOLUME	HARGA	
								SATUAN	TOTAL
	- Siku	uk.	550 x	50x50 x	5 mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	Akses kerja								
	- Bongkar pasang out door AC + mur baut uk. 1/2 " x 1" = 4 buah						1 Lot	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
									
10	Replating plat list top deck								
	> Kanan								
	- Plat	uk.	3200 x	100 x	6 mm=	1 buah	15,072 kg	Rp 37.000	Rp 557.664
	> Kiri								
	- Plat	uk.	5000 x	100 x	6 mm=	1 buah	23,55 kg	Rp 37.000	Rp 871.350
									
11	Replating maindeck buritan kiri (menyesuaikan hasil Ut)								
	- Plat	uk.	1500 x	700 x	8 mm=	1 buah	65,94 kg	Rp 37.000	Rp 2.439.780
12	Replating plat pondasi kampas rem rantai jangkar								
	- Plat	uk.	600 x	60 x	20 mm=	1 buah	5,652 kg	Rp 37.000	Rp 209.124
	- Plat	uk.	100 x	180 x	10 mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	- Plat	uk.	100 x	200 x	10 mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	- Plat	uk.	50 x	50 x	8 mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	- Plat	uk.	80 x	60 x	8 mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	- Roundbar	uk. Ø 3/4 "	x	200	mm=	1 buah	5 kg	Rp 37.000	Rp 185.000
	> Akses kerja								
	- Bongkar pasang kampas rem (Material lama) diluar penggantian material						1 Lot	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
									
13	Replating bullwark haluan								
	- Plat	uk.	400 x	800 x	8 mm=	1 buah	20,096 kg	Rp 37.000	Rp 743.552
	> Akses kerja								
	- Menggunakan perancah gantung						5 m3	Rp 96.000	Rp 480.000
									
14	Replating dinding gudang haluan								
	- Plat	uk.	750 x	1100 x	8 mm=	1 buah	51,81 kg	Rp 37.000	Rp 1.916.970
									
15	Replating plat bullwark maindeck kanan								
	- Plat	uk.	800 x	3000 x	8 mm=	1 buah	150,72 kg	Rp 37.000	Rp 5.576.640
	> Stifener								
	- Plat	uk.	800 x	150 x	8 mm=	3 buah	22,608 kg	Rp 37.000	Rp 836.496
	> Akses kerja								
	- Menggunakan perancah gantung						5 m3	Rp 96.000	Rp 480.000
									

NO.	RINCIAN PEKERJAAN							VOLUME	HARGA			
									SATUAN	TOTAL		
												
16	Replating cove rollblock crane											
	- Plat	uk.	650 x	900 x	8 mm=	1 bua (bending)	36,738 kg	Rp	37.000	Rp	1.359.306	
	- Plat	uk.	760 x	750 x	8 mm=	2 buah	71,592 kg	Rp	37.000	Rp	2.648.904	
	- Roundbar	uk. Ø	3/4 "	x	650	mm=	5 buah	7,23 Kg	Rp	37.000	Rp	267.505
												
17	Replatingudukan boom crane											
	- Plat	uk.	400 x	750 x	8 mm=	2 bua (bending)	37,68 kg	Rp	37.000	Rp	1.394.160	
	- Plat	uk.	540 x	300 x	8 mm=	4 buah	40,6944 kg	Rp	37.000	Rp	1.505.693	
	- Plat	uk.	1100 x	650 x	8 mm=	1 buah	44,902 kg	Rp	37.000	Rp	1.661.374	
	- Plat	uk.	400 x	1100 x	12 mm=	1 buah	41,448 kg	Rp	37.000	Rp	1.533.576	
	- Packing karet 5 mm	uk.	400 x	1100	mm=	1 buah	1 Unit	Rp	3.250.000	Rp	3.250.000	
	- Mur baut	uk. Ø	5/8 "	x	1,5	=	6 buah	6 buah	Rp	35.000	Rp	210.000
												
18	Pasang baru pipa buangan maindeck buritan kanan kiri											
	- Pipa	uk. Ø	1,5 " x	1500	mm=	2 buah	3 Mtr	Rp	656.250	Rp	1.968.750	
	- Pipa	uk. Ø	1,5 " x	800	mm=	2 buah	1,6 Mtr	Rp	656.250	Rp	1.050.000	
	- Elbow	uk. Ø	1,5 "		=	6 buah	6 bh	Rp	315.000	Rp	1.890.000	
	- Siku	uk.	50 x	50x50 x	5 mm=	4 buah	5 Kg	Rp	37.000	Rp	185.000	
	- U bolt	uk. Ø	1,5 "		=	4 buah	4 bh	Rp	255.000	Rp	1.020.000	
												
19	Dilaksanakan pengukuran ketebalan dengan Ut pada main deck							100 titik	Rp	26.000	Rp	2.600.000
20	Replating maindeck sebelah kanan (berdasarkan hasil Ut)											
	- Plat	uk.	4000 x	1100 x	8 mm=	1 buah	276,32 kg	Rp	37.000	Rp	10.223.840	
	> Stifener bullwark											
	- Plat	uk.	100 x	200 x	8 mm=	4 buah	5,024 kg	Rp	37.000	Rp	185.888	
	- Plat	uk.	80 x	100 x	8 mm=	4 buah	5 kg	Rp	37.000	Rp	185.000	
												
21	Replating maindeck sebelah kiri (berdasarkan hasil Ut)											
	- Plat	uk.	6000 x	1100 x	8 mm=	1 buah	414,48 kg	Rp	37.000	Rp	15.335.760	
	- Plat	uk.	700 x	1100 x	8 mm=	1 buah	48,356 kg	Rp	37.000	Rp	1.789.172	
	- Plat	uk.	3500 x	1100 x	8 mm=	1 buah	241,78 kg	Rp	37.000	Rp	8.945.860	
	> Stifener bullwark											
	- Plat	uk.	100 x	200 x	8 mm=	10 buah	12,56 kg	Rp	37.000	Rp	464.720	
	- Plat	uk.	80 x	100 x	8 mm=	10 buah	5,024 kg	Rp	37.000	Rp	185.888	
												

NO.	RINCIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA	
			SATUAN	TOTAL
				
22	Tangki-tangki			
	- Laksanakan pemeliharaan dan pembersihan tangki-tangki meliputi :			
	a. Tangki Bahan Bakar HSD			
	1) Cleaning tank :			
	- Tangki BB Kiri uk 6300 x 4200 x 1700 mm= 1 buah	44,982 m3	Rp 300.000	Rp 13.494.600
	2) Gas free tank	1 hari	Rp 550.000	Rp 550.000
	3) Buang kotoran (Sludge)	1 ton	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	4) Bongkar pasang tutup manhole	1 unit	Rp 330.000	Rp 330.000
	1) Cleaning tank :			
	- Tangki BB Kiri uk 6300 x 4200 x 1700 mm= 1 buah	44,982 m3	Rp 300.000	Rp 13.494.600
	2) Gas free tank	1 hari	Rp 550.000	Rp 550.000
	3) Buang kotoran (Sludge)	1 ton	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	4) Bongkar pasang tutup manhole	1 unit	Rp 330.000	Rp 330.000
SUBTOTAL II :				Rp 155.750.917
III	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KAPAL			
SUBTOTAL III :				Rp -
IV	SISTEM PROPULSI DAN KEMUDI			
SUBTOTAL IV :				Rp -
V	PERPIPAAN			
SUBTOTAL V :				Rp -
VI	LAIN-LAIN			
SUBTOTAL VI :				Rp -
TOTAL SEBELUM PAJAK (PPn 11%)			:	Rp 269.598.917
Pajak Pertambahan Nilai (PPn 11%)			:	Rp 29.655.881
TOTAL SETELAH DIKENAI PAJAK (PPn 11%)			:	Rp 299.254.797

I PELAYANAN UMUM DAN PENGEDOCKAN	: Rp	113.848.000
II KONTRUKSI BADAN KAPAL	: Rp	155.750.917
III PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KAPAL	: Rp	-
IV SISTEM PROPULSI DAN PERMESINAN	: Rp	-
V SISTEM PERPIPAAN	: Rp	-
VI LAIN-LAIN	: Rp	-
TOTAL SEBELUM PAJAK (PPn 11%)	: Rp	269.598.917
Pajak Pertambahan Nilai (PPn 11%)	: Rp	29.655.881
TOTAL SETELAH DIKENAI PAJAK (PPn 11%)	: Rp	299.254.797

Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

KONDISI PENAWARAN :

- Seluruh Biaya adalah dalam Indonesia Rupiah (IDR)
- Jika ada pekerjaan tambahan, maka biaya pekerjaan tersebut akan kami tagihkan tersendiri
- Masa berlaku penawaran tersebut sampai dengan 1 (satu) minggu sejak tanggal surat ini
- Final volume akan kami sampaikan setelah pekerjaan 100% selesai yang merupakan realisasi pekerjaan yang tertuang dalam Satisfaction Notes
- Seluruh material sisa pekerjaan perbaikan, KECUALI bagian-bagian peralatan permesinan, propeller dan shafting akan menjadi hak milik galangan akan menjadi hak milik galangan
- Pengkondisian teknis kapal pada saat docking adalah sebagai berikut :
 - Kapal disyaratkan harus dalam kondisi minimal draft tanpa muatan
 - Tangki BBM harus seminimal mungkin atau maksimal terisi 5 ton
 - Tangki Air Tawar harus seminimal mungkin
 - Tangki air ballast juga harus kosong, kecuali apabila diperlukan untuk trimming pengkondisian draft docking
- Apabila perusahaan pemilik kapal mempunyai dokumen **SKTD & RKIP**, maka tidak akan kami kenai PPn 11%
- Ketentuan & syarat Pembayaran :
 - Uang muka sebesar 30% dari perincian harga awal, pada saat penempatan order.

NO.	RINCIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA	
			SATUAN	TOTAL
b. 30% dari perincian harga awal, yang dibayar 1 (satu) hari setelah kapal naik dock. c. 20% dari perincian harga akhir (pekerjaan tambah / kurang) dikurangi pembayaran butir 1 dan 2 diatas, yang harus dibayar setelah kapal turun dock. d. 20%dari perincian harga akhir (pekerjaan tambah / kurang), yang harus dibayar sebelum kapal meninggalkan galangan. PT. SHIPYARD BANK MANDIRI CABANG JAKARTA a/c No : 140.000.123.4567				
Surabaya, 15 Juli 2024 PT. Shipyard				
<u>John Doe</u> Direktur				